

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA MANEJO DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN E-COR-SIB-22.05	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 1 de 2

1.0 OBJETIVO

Almacenar y disponer adecuadamente los desperdicios de construcción que se generen en la Unidad.

2.0 ALCANCE

Todas las áreas de CMBSAA sus empleados y contratistas.

3.0 DEFINICIONES

Desecho de construcción

⊕ Material inservible de las obras civiles: madera, restos metálicos, concreto, etc.

4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

Trabajador y/o empleado generador

⊕ Todas las áreas que generen residuos deben cumplir con el presente procedimiento, según corresponda.

5.0 ESTÁNDAR

5.1 Del área de trabajo

- ⊕ Debe mantenerse permanentemente el orden y la limpieza en todas las áreas de trabajo de las obras civiles.
- ⊕ Deben implementarse cilindros u otros tipos de recipientes metálicos pintado para la disposición de desechos de construcción (de acuerdo al código de colores del DS 055-2010-EM). Los recipientes pintados de color amarillo son los indicados para el almacenamiento temporal de la chatarra.

5.2 Acerca del fierro de construcción

- ⊕ Debe contarse con un área de almacenamiento temporal para los fierros de construcción mayores a 20 cm de longitud.
- ⊕ Deben ser trasladados agrupándolos en paquetes de tamaño y peso no mayor de 20 kg.
- ⊕ Los fierros de construcción menores a 20 cm de longitud se deben disponer en cilindros o cajas metálicas junto con: fibra de metal, alambre, clavos, tornillos y tuercas. Una vez contenidos en los cilindros o cajas metálicas deberán ser trasladados a la cancha de chatarra.

5.3 Acerca del cemento, bloques de concreto, ladrillos y losas

- ⊕ Previa coordinación con el área de medio ambiente del área, estos desperdicios de construcción podrán ser dispuestos en algún depósito de material estéril en operación.

5.4 Restricciones y prohibiciones

- ⊕ No está permitido llevar a la cancha de chatarra o a los depósitos material estéril, materiales impregnados con hidrocarburos o sustancias químicas.

6.0 FORMATOS Y REGISTROS

- ⊕ No aplica.

7.0 REVISIÓN

- ⊕ Aplicar Procedimiento **P-COR-SIB-04.08 Gestión de Documentos**.

8.0 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- ⊕ No aplica.

	SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA MANEJO DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN E-COR-SIB-22.05	CORPORATIVO	
		Versión 01	Pág. 2 de 2

9.0 ANEXOS

No aplica.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR :	APROBADO POR:
PABLO VALLADARES H. SUPERVISOR DEL ÁREA	CARLOS RODRÍGUEZ V. GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	TOMÁS CHAPARRO D. GERENTE DE SEGURIDAD	VICTOR GOBITZ C. GERENTE GENERAL
FECHA: 20 ABRIL 2018	FECHA: 20 ABRIL 2018	FECHA: 20 ABRIL 2018	FECHA: 20 ABRIL 2018